

מס'	נושא	תיאור הדרישות
1	קירות חוץ	
	בידוד ואיטום בקירות ובגג.	בידוד תרמי בקירות לפי ת"י 1045 (2), צמר זכוכית בידוד דו-תכלתי (תרמו- אקוסטי), תקן 751, בעובי 5 ס"מ בדחיסות של 32 ק"ג/מ"ק. איטום קירות חיצוניים ב"סיקה טופ 107 אלסטיק" בשתי שכבות (מתחתית הקורות ועד לגובה 0 של המבנה).
	חומרים	קיר חיצוני יחופה בגבס אורבונד כחול ע"ג קונסט', קיר פנימי יהיה מגבס אדום עמיד בתקן אש 921. בקיר החיצוני יבוצע טיח רב תכליתי בשתי שכבות עם רשת. קבלן יבצע בידוד "5 מצר זכוכית
2	גגות	
	איטום ובידוד גגות שטוחים	יריעות ביטומניות אלסטומריות משוכללות תקניות בשתי שכבות בעובי 5 מ"מ + שכבה עליונה 4 מ"מ מולחמות כולל אגרגט עליון לבן מוטבע, מיושמות ע"ג פריימר. היריעות יעלו על המעקות לגובה 30 ס"מ לפחות ע"ג משולשי מעגלות (רולקות) ויקובעו למעקות ע"י פרופיל אלומיניום מקובע בברגים לבטון/בלוקים, ע"ג הרולקות תבוצע יריעה כפולה ברוחב 80 ס"מ לפחות. מתחת לבסיסי בטון למערכות תבוצע יריעה כפולה בשטח הגדול ב 10% משטח הבסיס. חדירת מערכות ושרוולים דרך הגג ואטמו ע"י יציקת קובית בטון ברוחב D+40 ובגובה בהתאם לשיפועי בטון קל כך שיבלטו מעל בטון השיפועים 30 ס"מ לפחות, בבסיס הקוביות תבוצע רולקה 6/6 מבטון. הקוביות יאטמו ביריעה כפולה. הקבלן יספק תעודת אחריות ל-10 שנים עבור האיטום, אחריות לאיטום הינו באחריות הקבלן הראשי בלבד. בידוד תרמי בגגות שטוחים באמצעות פוליאסטרן מוקצף מעוכב בעירה בעובי 6 ס"מ בדחיסות 30 ק"ג/מ"ק לפחות. בטון שיפועים ("בטקל") מעל הבידוד ליצירת שיפועי ניקוז של 2% לפחות.
	גג פנל	תכנון וביצוע הקונסטרוקציה משנית לנחת הפנלים תהיה ע"ח הקבלן לרבות אישור מהנדס לתכנון ולביצוע. יבוצע גג פנל מאריחים קיימים בשטח, במידה וייחסר יושלם ע"י הקבלן.

3	צינורות מי גשם	
	חומרים	יבוצעו מזחלות מתכת 20/20 ס"מ לרבות מרזבים מאלומיניום בכל פינה.
	שוקת ומוצא מים	מתחת לכל צמ"ג תבוצע שוקת טרומית מבטון. מרצפות משתלבות ברוחב 100 ס"מ ובכל אורך נתיב המים מתחת לצמ"ג יבוטנו.
4	חלונות ודלתות	
	כללי	הקבלן יספק פרטי נגרות, מסגרות ואלומיניום לאישור. ביצוע יהיה לאחר אישור בלבד. דלתות אלומיניום יבוצעו מפרופיל קליל 2,000 כולל מחזיר הידראולי אינטגרלי, מנעול פרפר קבוע, הדלת תותקן ע"ג שלושה צירים לפחות. חלונות הזזה יבוצעו מפרופיל קליל 1700. חלונות קיפ קליל 4300. בכל החלונות ההזזה הקבלן יתקין מגביל פתיחה (בחלק העליון למניעת פירוק החלון במצב סגור). בחלונות קיפ יותקן מגביל פתיחה עד ל 15 ס"מ. כל החלונות יהיו עם רשת זבובים. החלונות יהיו מסוג טריפלקס 4+3. הדלתות יהיו מסוג טריפלקס 4+5.
	דלתות נגרות	דלתות במילוי 100% פלקסבורד, פורמייקה בשני צדדים, קנטים מעץ גושני לא סופג בולטים 2 ס"מ בהיקף מלבד בתחתית המהווים חלק ממסגרת הכנף ולא מודבקים. כל הקנטים צבועים בלכה שקופה בדגש על קנט תחתון. 3 צירי ספר איכותיים בכנף מותקנים בשקע מעובד בכנף, הברגה על ידי בורג פטנט. משקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ צבוע באתר בגוון לבחירת המזמין כולל יסוד למגולוון. חלק המשקוף מתחת לריצוף יצופה בזפת קר בטבילה. גומי איטום בכל היקף המשקוף מקובע באופן שלא ניתן לשליפה. בכל הדלתות: יבוצע מעצור עליון עם מגנט + מחזיר שמן. בשירותים: יותקן מנעול תפוס / פנוי.
	דלתות פח	כנף מתועשת כולל מילוי פנימי לבידוד אקוסטי, גמר צבע אפוקסי בתנור. משקוף כנ"ל. יבוצע מעצור עליון עם מגנט + מחזיר שמן.
	אדני חלונות	אבן חבונית עובי 3 ס"מ לפחות, בדופן כולל ניסור לאף מים, או אבן

		תואמת לחיפוי הקירות. אדן החלון יותקן בשיפוע כלפי חוץ לניקוז מים. באחריות הקבלן לעגל את כל הפינות.
	משקופים עיוורים	יותקנו בכל החלונות. כל היקף המשקוף יאטם באמצעות "סיקאפלקס" לפני ביצוע טיח.
	ארונות חשמל, תקשורת וכיבוי אש	ארונות פח 1.5 מ"מ צבועים בתנור בגוון לבחירת המזמין. בכל מקום בו יותקנו דלתות פח יבנה סוקל בטון בגובה 10 ס"מ מעל הריצוף. בעמדות כיבוי אש תרוצף ההגבה. הדלתות יסתיימו בגובה הסוקל. בכל הדלתות יותקן מנעול צילינדר. בארון תקשורת וכיבוי אש יהיה חלון שקוף במידות 20/30 ס"מ + קופסת ניקוז עם מחסום ריח. בכל ארון יהיה שילוט פולט אור תואם לצרכים.
	פרזול	מחזיר הידראולי – יותקן בכל הדלתות (אלומיניום, עץ, פח), מחזירים מסוג YEL או שו"ע מאושר. בדלתות אלומיניום יותקן מחזיר ארוך אינטגרלי. מפחות- מפתח מסטאר לכל סוגי הדלתות. מנגנון פרפר קבוע – בכל דלתות חוץ המשמשות למילוט יצוידו במנעולי פרפר. בדלת כפולה יותקן מנגנון כנ"ל בכל כנף. מזוזות – בכל הדלתות מלבד שירותים. בית מזוזה מאלומיניום ידיות – בדלתות עץ יותקנו ידיות איכותיות מאלומיניום גלילי. בדלתות מתועשות – בהתאם ליצרן ולאישור המזמין. סטופרים – בכל דלתות פנים וחוץ יותקנו סטופרים עליונים עם מגנט (מנירוסטה/ אלומיניום) + גלגל האטה ושרשרת קבועה לקיר לתפיסת הדלת במצב פתוח. כל הפרזול יהיה מסוג איכותי ויובא לאישור המזמין.
	זיגוג	טריפלקס 3+4 בחלונות. טריפלקס 4+5 בדלתות אלומיניום.
	מרחב מוגן	מסגרות תקנית למקלטים או מרחבים מוגנים לפי דרישות פיקוד העורף צבועים בגוון לבחירת המזמין כולל יסוד. בחלונות יציאת חירום יותקן חלון פנימי מאלומיניום כנגד גזים עם פוליקרבונט כולל התקן לאחיזה של החלונות במצב פתוח לקיר החיצוני. הקבלן יבצע מחיצה מגבס + דלת עבור מערכת הסינון בהתאם לדרישות הג"א.

5	סרגלי עץ, מתלים וחיפויי קיר	
6	ארונות	כל הארון עשוי מעץ סנדביץ' מצופה פורמייקה פנים וחוף. בהתאם לתכנון של האדריכל, יותקנו 3 מגירות, ובנוסף 2 ארונות (חלוקה של 40*3) בארונות יותקנו מדפים, מנעולים בכל המגירות והדלתות, פורמייקה חיצונית בגוון לבחירת המזמין. סוקל מחופה קרמיקה /פורצלן כדוגמת הריצוף יוגבה 5 מ"מ מהריצוף ע"י גומיות. שיש קיסר וכיור התרנה שטוחה בגודל של 40/50 ס"מ, ברז מסתובב גבוה עם פיה ארוכה. לכל אורך הארון ועד לגובה 60 ס"מ לפחות יבוצע חיפוי קרמיקה כדוגמת חדרי השירותים ו/או לפי בחירת האדריכל.
7	גימור קירות חוף	
	טיח	טיח פולימרים רב תכליתי 80 של טמבור או ש"ע בשתי שכבות לרבות רשתות בכל היקף המבנה.
8	צבע פנים/חוף	אם לא צוין אחרת בתכניות /ברשימת חומרי גמר מצורפת או כל מקום אחר – פנים: "סופרקריל 2000" בגוון לפי בחירת האדריכל /פיקוח. חוף: שליכט אקרילי לבחירת המזמין, גוון וטקסטורה לבחירת המזמין והאדריכל. כל הגוונים כוללים גם בגוון D.
9	קירות ומחיצות חוף / פנים	המזמין רשאי לדרוש ביצוע חלק מהמחיצות בגבס כחול דו קרומי. מחיצות גבס יורכבו מניצבים כל 40 ס"מ, הפרדת קומפריבנד ברצפה ותקרה, בידוד צמר סלעים 2" ולוחות כחול/ורוד משני הצדדים בהתאם לאופי החדר. כל מעטפת במבנה בגבס כחול בלבד.
10	הצללות	בהתאם לתכנון, פרגולה מאלומיניום בלבד
11	מסגרות חרש ואומן	כל עבודות מסגרות חרש ואומן כולל אגדי גג קל, מעקים וכד' יבוצעו מפלדה מגולוונת. אלמנטים דקורטיביים גלויים יצבעו בתנור בגוון לבחירת המזמין. הקבלן יספק אישור מהנדס לביצוע.
12	חלל גגות קלים	לכל גג קל יבוצע פתח כניסה של "אורבונד" או ש"ע לחלל הגג בקירות או בתקרה.
13	גימור אקוסטי בתקרה	
	כללי	בכל התקרות יבוצע פרופיל Z+L כל הפרופילים של האריחים יהיו

		T15 . תליית התקרה לפי התקנים העדכניים ודרישות מכון התקנים. כל התקרות יתאימו לדרישות התקן לעמידות האש. הקבלן יספק אישור מכון התקנים לביצוע תליית התקרות, אישור עמידות בתקני אש ואישור מהנדס קונסטרוקטור מטעם הקבלן לחוזק התליה. גוון תקרות פח לבחירת המזמין.
	באולם תפילה	תקרה אקופון 61/61 חצי שקוע בעלת מקדם בליעה 0.90 NRC לפחות. דגם התקרה יובא לאישור המזמין. עובי אריחים – 18 מ"מ. (כדוגמת "גדינה" של "אקופון" או ש"ע).
	בפרוזדורים ומבואות	כמו באולם ו/ או תקרות פח מחורר 61/61 או מגשי פח בהתאם לתכנית כולל גיזה אקוסטית ומזרוני צמר זכוכית עטופים פוליאטילן בלתי דליק.
	בשירותים ובמטבח	מגשי פח אטומים/מחוררים או תקרת גבס כחול.
	במרחבים מוגנים	כמו בחדרים ובנוסף יבוצעו חיזוקים לתלייה בהתאם לדרישות פיקוד העורף.
	אלמנטי גמר	אלמנטי גמר מגבס וסינורים הנדרשים מסיבות אדריכליות (חיתוכים צרים, קירות לא ניצבים ועוד), יבוצעו בהתאם לתכניות או לדרישת המפקח. במבואה קרניז קבס+ אריחי גבס מחוררים 61/61 (חצי שקוע).
	תקרות חשופות	תקרות חשופות (ללא תקרה אקוסטית) יבוצעו בטיח ויצבעו בפוליסיד לבן.
14	ריצוף וחיפוי	
	ריצוף כללי	ריצוף כל הרצפות יהיה ממרצפות 100/100 ס"מ קרמיקה גרניט פורצלן בגוון ובטקסטורה ע"פ בחירת האדריכל. הריצוף יהיה מתוצרת יצרן גדול מוכר וישא תו תקן גם לשחיקה ולדרגת החלקה לפי דרישות יועץ הבטיחות. שיפולים ממין המרצפות. לפי דרישת האדריכל ייעשה שימוש בכמה גוונים ודוגמאות. פסי פליז 4/40 מ"מ בין אזורים רטובים ליבשים ובין חוץ לפניס מחיר יסוד עד 80 ₪.
	ריצוף שירותים	פורצלן "אנטי סליפ" (R10) במידות 30/30, רמת שחיקה מקסימאלית, כולל שומרי מרחק עד 4 מ"מ ורובה אפוקסית. ריצוף השירותים יהיה נמוך ב 5 מ"מ מפני הריצוף העיקרי ויופרד ממנו בפס פליז/אלומיניום. מחיר יסוד לאריחים עד – 80 ₪ / מ"ר.

	חיפוי קירות שירותים בקרמיקה במידות 20/60 כולל שילוב צבעים ודוגמאות הכלולים במחיר. גובה חיפוי – 250 ס"מ לפחות, בקירות עם חלונות רשאי המזמין לדרוש חיפוי עד לתקרה או לפחות שורה אחת מעל לחלון. מחיר יסוד לאריחים עד – 80 ₪/מ"ר. מחיר יסוד לאריחי קישוט בשטח של עד 20% - עד 110 ₪/מ"ר.	חיפוי קירות שירותים ומטבח
	בגמר הריצוף ליד דלתות חיצוניות או בהיקף מרפסות מרוצפות שהינן חלק מהמבנה, יותקנו ספים משיש בעובי 3 ס"מ מסוג וגוון לבחירת המזמין בכל ההיקף.	ספי דלתות וגמר ריצוף
	בכל מפגשי קרמיקה אנכיים בקירות יבוצעו פינות אלומיניום מיוחדות לכל גובה החיפוי של "אייל ציפויים" או שווה ערך בגוון הקרמיקה.	פינות קרמיקה
15	תברואה	
	כל המוצרים ישאו תו תקן. כל העבודות יבוצעו ע"פ הל"ת, חוזר מנהל הכללי של משרד החינוך והתקנים הישראליים. כל האביזרים והקבועות יהיו תוצרת הארץ.	כללי
	צנרת ראשית מצינור פקסגול 32 צנרת מחלקת - פוליאטילן שחיל כדוגמת "פקס גול" כולל מרכזיות וארונות אלומיניום לכל מרכזיה שאינה בארון.	צנרת פנימית
	פוליאטילן מצולב בצפיפות גבוה (HDPE). צנרת מתחת לרצפות בטון יעטפו בטון מזוין עד שיחובר לרצפת הבטון. תחתית החפירה תרופד בשכבת חול 20 ס"מ והפרדה מהקרקע באופן זהה לקורות יסוד.	צנרת שופכין
	עמדות כיבוי אש תכלול: ברז כיבוי 2" עם חצי מצמד שטורץ, שני זרנוקים 2" באורך 15 מ' כל אחד, מזנק סילון/ריסוס 2", גלגלון 30 מ"א עם מזנק צמוד, מטפה אבקה יבשה 6 ק"ג. הקבלן יתלה מטף בכניסה לכל כיתה וכן מטף נוסף בתוך הממ"מ ובמטבח הכל בהתאם לדרישת שירותי כבאות.	כיבוי אש
	סט נכים מלא בשירותי נכים עשוי נירוסטה כולל אישור מת"י.	מתקני נכים
	שירותים: שיש מאבן קיסר בגוון לבחירת המזמין מתוך הגוונים הסטנדרטיים אלה אם נאמר אחרת בתכניות. קנטים אחורי וצדדיים בגובה 5 ס"מ לפחות ועד 15 ס"מ. בנוסף, במשטחים שלא על ארון – קנט תחתון קדמי ובצדדים חופשיים בגובה 20 ס"מ לפחות.	משטחי עבודה ומשטחים בשירותים

		פינות חופשיות שעלולות להוות מפגע – יעוגלו ברדיוס עד 10 ס"מ:
	דוד חשמל + קולט שמש	דוד מים חשמלי + קולטי שמש הדוד יהיה 100 ליטר מצופה אמייל של חברת "כרומגן" או ש"ע כולל ברזי ניתוק, סט ופורק לחץ מחובר לניקוז דלוחין. בנוסף, יותקן מגביל חום לטמפ' של 45 מעלות בהתאם לפרטי הפרוגרמה. הדוד יותקן על גג המבנה בלבד.
	אביזרים וקבועות	כל הכלים והאביזרים יהיו סוג א' מתוצרת הארץ. מיכלי הדחה דו כמותיים בהתקנה סמויה בהתאם לתכנית. אסלות יהיו מסוג אסלות תלויות סמויות. מושבי אסלה ממין כבד מותקנים עם צירי נירוסטה. כל הברזים בשירותים יהיו ברזי פרח למים קרים בלבד (פיה ארוכה או קצרה בהתאם לבחירת המפקח) מסוג איכותי כבד אנטי ונדאלי במחיר יסוד לברז – 500 ₪ . במטבח והעמדו יותקן ברזי פרח מים חמים וקרים למטבחים (פיה ארוכה) במחיר יסוד – 900 ₪ . ברז שטיפת כלים יהיה ברז גבוהה נשלך קרים + חמים דגם 1099 של "סיוון אופיר" או ש"ע. ליד כל אסלה יסופק ויותקן מתקן נייר טואלט 3 גללים מנירוסטה איכותי לאישור המזמין. ליד כל כיור בודד או לכל זוג כיורים לפחות המותקנים במשטח אחד יותקן מתקן סבון נוזלי איכותי. מראות – מעל כל כיור או רצף כיורים תותקן מראת קריסטל מותקנת ע"ג לוח עץ ושקועה במפלס הקרמיקה. מידות המראות בהתאם לתכנית ולפחות 60/100 לכל כיור עם מסגרת אלומיניום.
16	הכנות למיזוג אוויר	

מיזוג אוויר	16	כל המזגנים מסוג אינוורטר מיני מרכזי: יבוצעו בכל חלל שני מזגנים, כל מזגן בהספק BTU 57,000, סה"כ לכל המבנה 4 מזגנים מיני מרכזי. קוטר צנרת הגז יהיה בהתאם להנחיות היצרן ויתאים לתפוקת המזגנים בהתייחס לאורך הצנרת. צנרת בחלל תקרות אקוסטיות תותקן בתעלת פח. מנועים ימוקמו בתיאום עם הפיקוח. כל הצנרת תהיה מבודדת ע"י בידוד מסוג "ARMFLEX" בעובי 19 מ"מ לפחות. צמת מיזוג כוללת כבל הזנה, פיקוד וגז. אורך צמת המיזוג – ככל שיידרש בהתאם לתכניות ללא תוספת מחיר. יבוצעו שרוולים בקירות/תקרות כולל גמר "מקל סבא" מצנרת HDPE 4" לרבות מפרקים. בממ"מ יותקן שרוול תקני מאושר ע"י הג"א. ניקוז לכל מזגן מצנרת PVC 25 – 32 מ"מ סמויה בקיר ומחוברת לדלוחין או יציאה לבור ספיגה. במרחבים מוגנים והיכן שיידרש יבוצע מחסום רצפה סיפוני למניעת מעבר ריחות וחדיירת גז, במרחבים מוגנים הצנרת תהיה חיצונית ע"ג קירות. יבוצעו מעברים תקינים למרחבים מוגנים מאושרים ע"י פיקוד העורף. על גג המבנה יבוצעו בסיסי בטון לכל המעבים ע"ג איטום הגג כולל חיבור מעבה לתריס אוורור בחזית.
מתקן חשמל וגלאים כללי	17	מתקן החשמל יכלול את כל האביזרים והמערכות הנדרשות לצורך אישור המבנה לאכלוס ולפי כל דרישות חברת החשמל גם אם לא נכללו בתכניות. לוחות חשמל יכללו מקום למעגלים שמורים לעתיד בשיעור של 30% לפחות. תבוצע מערכת כבלים לשיפור מקדם ההספק (0.92 לפחות). קבלן יבצע הארקת יסוד בכלונסאות, 4 קופסאות הארקה ממתכת בקצוות המבנה. כיבוי אש אוטומטי בלוחות בהתאם לדרישות שירותי כבאות וחברת החשמל.
נקודות למזגנים		יבוצע בחלל התקרה, מפסקת פקט חיצוני יותקן ליד המנוע. יבוצע מפסק בכניסה למבנה לכיבוי / הדלקה של כל המזגנים במבנה.
תאורת חירום והתמצאות		ג"ת חירום (גודל כיתוב 15 ס"מ, מנורת LED) והתמצאות יותקנו מעל כל יציאה במבואות הבניין, מרחבים מוגנים, פרוזדורים ובהתאם לדרישת יועץ בטיחות ושירותי כבאות גם אם לא סומן בתכנית.

	תאורת חוץ	במבנה יותקנו גופי תאורת חוץ לד 70 W לפי תוכנית חשמל.
	תאורת פנים	כל גופי התאורה בתקרה אקוסטית יהיו מסוג LED פריזמטיים (כיסוי פרספקס תחתון). במגשי פח תהיה תאורת 28*2 pl או גוף led בהתאם להחלטת המזמין.
	מערכת גילוי אש ועשן	הרכזת תהיה של חברת "טלפייר" בלבד משולבת עם כריזה בהתאם לדרישות כיבוי אש. כולל רכזת, גלאים, גלאי חום במטבח, גלאי גז במטבח, נוריות סימון, צופרים, לחצני התראה, ניתוקים ממערכת הגז והחשמל, חייגן דיגיטלי וכל הציוד הנדרש להפעלה תקינה של המערכת ובהתאם לדרישות שירותי כבאות וללא כל תשלום נוסף. הקבלן יספק תעודת בדיקה של מכון התקנים למערכת. במידה ויש חלל תקרה מעל ל 60 ס"מ הקבלן יבצע גלאים ללא תשלום נוסף.
	טלפון	בארון תקשורת יותקן לוח סנדוויץ' כולל מחברי "קורונה". הקבלן יחבר את כל נקודות הטלפון למחברי הקורונה וכן יבצע חיבור בארון בזק בגבול המגרש. תבוצע נקודת טלפון ברכזת גילוי עשן לצורך חיבור החייגן.
	אינטרקום	אינטרקום כולל מצלמה, קודן ולחצן פתיחת מנעול חשמלי בשער גדר כולל יחידה פנימית ויחידה אנטי ונדאלית ומנעול חשמלי בשער – חובה. המערכת וכן השרווול והכבל בין המבנה לשער כלול במסגרת המחיר הפאושלי למבנה. טלוויזיה תותקן בחדר מנהלת. נקודות לאינטרקום יותקנו בכל כיתה, בכניסה למעון, בחדר מנהלת ובמטבח.
	בדיקת מתקן	בדיקת המתקן להרצת מערכות תהיה ע"ח הקבלן ובאחריותו. בנוסף הקבלן יספק על חשבונו בדיקת בודק מוסמך למערכת החשמל.
	חשמל זמני	בכל מבנה יתקין הקבלן על חשבונו לוח חשמל לחיבור זמני שיוזמן ע"י הרשות (טופס 2) מחברת החשמל כולל תשלום אחד עבור בדיקת חברת החשמל ע"י הרשות, בדיקות נוספות ע"ח הקבלן.
18	מרחבים מוגנים כללי	
		המרחב המוגן יעמוד בכל דרישות פיקוד העורף. הקבלן אחראי לאשר את המרחב המוגן ע"י מהנדס פיקוד העורף ולהשלים כל מלאכה או ציוד שיידרש ע"מ לעמוד בדרישות פיקוד העורף וזאת ללא תמורה

נוספת, כולל מערכת סינון מתאימה לגודל הממ"מ, 2 אסלות כימיות ווילונות עפ"י דרישת פקע"ר. כל מעברי קיר יהיו בהתאם לדרישות פיקוד העורף. המרחב המוגן יצבע וישולט בצבעים ושלטים פולטי אור בהתאם לתקנות פיקוד העורף. הקבלן יספק ויתקין את כל הציוד הנייד והקבוע הנדרש ע"י פיקוד העורף לרבות בין היתר – מיכל מים + נקודת מים וניקוז. הקבלן יספק את כל הדרישות הנדרשות עבור הג"א.		
מחיר יסוד מוגדר כמחיר רכישת הטובין במחירי שוק מקובלים לאחר הנחות קבלנים והנחות מקובלות, <u>ולא מחיר מחירון</u>. בנוסף כולל מחיר היסוד את כל עלויות ההובלה ואספקה למקום העבודה, פחת ורזרווה נדרשת.	מחירי יסוד	19