

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
21	מרחבים מוגנים				
21.030	מרחבים מוגנים				
21.030.0001	מרחב מוגן מוסדי ומבואה במידות חוץ 5.45/3.45 מ' ובשטח ברוטו 18.8 מ"ר המבנה: הממ"מ במידות פנים 4.7/2.78 מ', בגובה 3.47 מ' ושטח פנים נטו של 11.88 מ"ר. המבנה עשוי מבטון מזוין ב-30 לפי דרישות פיקוד העורף ובהתאם לתכניות, רצפת בטון בעובי 20 ס"מ, קירות חוץ בעובי 40 ס"מ, תקרה בעובי 20 ס"מ, הקירות החיצוניים של המבואה בעובי 30 ס"מ. לרבות מסגרות, אביזרים, נקודות חשמל/ תקשורת, שילוט, הכל כמפורט בתכניות אדיכלות וקונסטרוקציה . גמר קירות חוץ ופנים - בהתאם לתכניות אדריכליות. עבודות חפירה ובטון לביסוס המבנה ו/או עב' הכשרת תשתית במידה ונדרש, ימדדו בנפרד. ראה פירוט במפרט הטכני המצורף לסעיף זה	קומפ	1.00		
	סה"כ למרחבים מוגנים				
	סה"כ למרחבים מוגנים				
23	כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון				
23.010	כלונסאות בטון בקדיחה יבשה				
23.010.0030	כלונסאות בטון ב-30 קידוח ויציקה קוטר 50 ס"מ בעומק מעל 10 מ' ועד 20 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה מחירי הכלונסאות שלהלן הינם למ"א כלונס לרבות קידוח הכלונס, הכנסת הזיון, עלות הזיון, צינור מגן עליון, פינוי עודפי חפירה מהקידוח, עלות הבטון ויציקתו. המחיר כולל את מחיר ההתארגנות לעבודה זו	מ'	455.00		
	סה"כ לכלונסאות בטון בקדיחה יבשה				
	סה"כ לכלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון				
סה"כ לממ"מ - מנחת שי					
סה"כ לממ"מ - מנחת שי					

סה"כ לממ"מ - מנחת שי	
21	מרחבים מוגנים
23	כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון
	סה"כ עלות
	מע"מ בשיעור 17%
	סה"כ כולל מע"מ

מאשר כתב הכמויות

מנהל הפרוייקט

הממונה על הכספים

הנהלת החברה