

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>01</b>	<b>עבודות עפר</b>				
<b>01.020</b>	<b>חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר</b>				
01.020.1000	חפירה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות	י"ע	1.00		
	סה"כ לחפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				
	סה"כ לעבודות עפר				
<b>02</b>	<b>עבודות בטון יצוק באתר</b>				
<b>02.010</b>	<b>פלדת זיין</b>				
02.010.0031	רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון	טון	0.30		
	סה"כ לפלדת זיין				
<b>02.050</b>	<b>מרצפים ורצפות</b>				
02.050.0050	מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	15.00		
	סה"כ למרצפים ורצפות				
	סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר				
<b>07</b>	<b>מתקני תברואה</b>				
<b>07.062</b>	<b>שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה</b>				
07.062.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות מבטון ת"י 658 בקוטר פנימי 60 ס"מ עם מכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ 12.5 טון (ממין B125) ובעומק עד 1.25 מ', לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה עם אטם חדירה, שלבי דריכה, עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00		
	סה"כ לשוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה				
	סה"כ למתקני תברואה				
<b>08</b>	<b>מתקני חשמל</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>08.031</b>	<b>כבלי נחושת N2XY (XLPE)</b>				
08.031.0090	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY/FR-1 בחתך 3X2.5 מ"מ ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	20.00		
	<b>סה"כ לכבלי נחושת (XLPE) N2XY</b>				
<b>08.035</b>	<b>מוליכי נחושת גלויים</b>				
08.035.0020	מוליכי נחושת גלויים בחתך 25 מ"מ, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מ'	2.00		
	<b>סה"כ למוליכי נחושת גלויים</b>				
<b>08.040</b>	<b>הארקות והגנות אחרות</b>				
08.040.0010	אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים	יח'	2.00		
08.040.0020	שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה	יח'	1.00		
08.040.0030	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים	יח'	1.00		
08.040.0040	הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין	מ"ר	15.00		
	<b>סה"כ להארקות והגנות אחרות</b>				
<b>08.043</b>	<b>בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל</b>				
08.043.0010	בדיקת מתקן חשמל דירתי במתח נמוך ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ	1.00		
	<b>סה"כ לבדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל</b>				
	<b>סה"כ למתקני חשמל</b>				
<b>60</b>	<b>מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>				

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
<b>60.020</b>	<b>ש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה</b>				
60.020.0084	צוות שרברבים - 2 פועלים (שרברב מקצועי ועוזר) - לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ.	י"ע	1.00		
	<b>סה"כ לש"ע פועלי בנין - מחירי קבלן משנה</b>				
	<b>סה"כ למחירי שעות עבודה ושכירת ציוד</b>				
<b>63</b>	<b>יצור והספקת מבנה</b>				
63.0001	יצור אספקה והובלה של מבנה יביל 3 תאי שירותים בהתאם לסטנדרט משרד החינוך המבנה כולל כלים סניטריים, חלונות אלומיניום, דלתות ותאורה.	יח'	1.00		
	<b>סה"כ ליצור והספקת מבנה</b>				

סה"כ למבנה שירותים יביל

**סה"כ למבנה שירותים יביל**

01 עבודות עפר

02 עבודות בטון יצוק באתר

07 מתקני תברואה

08 מתקני חשמל

60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד

63 יצור והספקת מבנה

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות